

*do dokumentacji pn. Opis warunków udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wynajem nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Miasta Kielce i będących w Trwałym Zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego – Strefa II – Centrum Technologiczne, objętych obszarem Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” (Podstrefa Kielce)*

## OPIS TECHNICZNY

**Moduły D** - o powierzchni 579,88 m<sup>2</sup> zlokalizowany na parterze Hali produkcyjnej o łącznej powierzchni 7779,28 m<sup>2</sup>.

Budynek dwukondygnacyjny o wysokości: 10,22 m

Powierzchnia produkcyjna jednokondygnacyjna (parter).

Rok budowy 2012. Stan techniczny: nowy.

Budynek zaprojektowano z 10 niezależnie zasilanych i funkcjonujących modułów.

Każdy moduł wyposażony został w zaplecze biurowo – socjalne oraz salę produkcyjną przeznaczoną dla prowadzenia działalności gospodarczej. W modułach zaprojektowano 2 szatnie podstawowe wyposażone po 8 szafek dwudzielnych, 2 umywalnie wyposażone po 1 kabinę prysznicową, muszlę ustępową i 2 umywalki przeznaczonymi w sumie dla 24 pracowników produkcji oraz pomieszczenia biurowe dla 8 pracowników biurowych. W sumie w każdy moduł przeznaczono dla 32 pracowników. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wentylację mechaniczną z modułem klimatyzacyjnym z rozdziałem dla części produkcyjnej, sanitarnej i biurowej. Ciepła woda zostanie przygotowana w projektowanej kotłowni olejowej. W całym budynku zaprojektowano 10 modułów.

<b>MODUŁ D</b>			
Numer	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )
1.01	Biuro	PCV	12,18
1.02	Biuro	PCV	12,00
1.03	Biuro	PCV	16,44
1.04	Pom. gospodarcze	Płytki gresowe	4,08
1.05	Jadalnia	Płytki gresowe	11,82
1.06	Korytarz	Płytki gresowe	51,76
1.07	Szatnia nr 1	Płytki gresowe	12,67
1.08	Umywalnia nr 1	Płytki gresowe	8,55
1.09	Umywalnia nr 2	Płytki gresowe	8,57
1.10	Szatnia nr 2	Płytki gresowe	12,70
1.11	Sanitariat nr 1	Płytki gresowe	7,74
1.12	Sanitariat nr 2	Płytki gresowe	4,11
1.13	Sanitariat nr 3	Płytki gresowe	4,11
1.14	Biuro	PCV	9,00
1.15	Sekretariat	Płytki gresowe	7,74
1.16	Hala produkcyjna	Posadzka przemysłowa	396,41
Razem			579,88

## Charakterystyka

Konstrukcja obiektu	
Fundamenty – ławy żelbetonowe pod ścianami nośnymi oraz stopy fundamentowe pod słupami.	
Mury fundamentowe – żelbetonowe	

- Elektryczność

☒

- Woda

☒

- Ogrzewanie

☒

- Kanalizacja

☒

- Dojazd dla ciężarówek

☒