

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych tj. centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz wod–kan.,
2. Lokalizację nawiewników i wywiewników dopasować do siatki stropu podwieszonego,
3. Umożliwić dostęp do elementów wymagających obsługi,
4. Klapy przeciwpożarowe odcinające należy montować zgodnie z aprobatami producenta tych klap,
5. Wszystkie przewody, wobec których istnieją wymagania odporności przeciwpożarowej należy zaizolować przeciwpożarowo odpowiednio do Aprobaty producenta izolacji dla uzyskania odpowiedniej klasy EI,
6. Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem pożarowym należy uszczelnić,
7. Na przewodach w miejscach zaznaczonych na rzutach oraz przed każdym elementem nawiewnym i wywiewnym należy zainstalować przepustnice regulacyjne,
8. Przewody wentylacyjne należy zaizolować termicznie wg opisu technicznego,
9. Maksymalna długość przewodu elastycznego (flex) do podłączenia nawiewników, wywiewników, zaworów wentylacyjnych nie może przekraczać 2000mm,
10. Na przewodach wentylacyjnych należy wykonać rewizje do ich czyszczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi z WTWIO Zeszyt 5, CEBRTI Instal,
11. Kształtki wentylacyjne wykonywać etapowo w miarę postępu prac instalacyjnych. Należy liczyć się z możliwością dopasowania niektórych kształtek wentylacyjnych bezpośrednio na budowie,
12. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie,
13. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym,
14. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.

LEGENDA:

- przewody nawiewne – układ N1
- przewody wywiewne – układ W1
- przewody wywiewne – układ WC4
- tłumik akustyczny
- nawiewnik/wywiewnik wirowy
- zawór wentylacyjny
- klapa p.poż
- kratka kontaktowa
- Wn=235m³/h – ilość powietrza nawiewanego
- Ww=235m³/h – ilość powietrza wywiewanego

SANBUD Maciej Grzegolec
ul. Zegrzyńska 7/4, 05-084 Kałów
tel/fax0–41/262–32–16
e-mail: biuro@sanbud.pl
www.sanbud.pl

Temat projektu:
Rzut III piętra – Instalacja wentylacji mechanicznej.

Nr rysunku: 11

Skala: 1:50

Stadium:	Projekt budowlany	Branża:	SANITARNA	PAŹDZIERNIK 2014	Podpis	Data
Projektował:	mgr inż. Maciej Grzegolec		SWK/0068/POOS/11			10.2014
Sprawdził:	mgr inż. Paulina Hryń					10.2014
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Stodyń					10.2014
Sprawdził:	mgr inż. Michał Jabłoń		SWK/0168/POOS/09			10.2014