

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych tj. centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o średnicy większej od średnicy rur przewodu.
3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
4. W obudowach pionów kanalizacyjnych i ścianach instalacyjnych wykonać otwory umożliwiające dostęp do rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych.
5. Poziomy i piony instalacji wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane należy zaizolować antyskraplaniowo izolacją:
   – dla podejść do odbiorników wody gr. 9mm
   – dla przewodów prowadzonych w bruzdach ściennych gr.13mm
6. Przewody instalacji wody ciepłej należy zaizolować izolacją gr. wg Rozp. Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.690 z późn. zm
7. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnące w sąsiedztwie ścianek instalacyjnych lub działowych z gips-kartonu należy prowadzić w ich wnętrzu. Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania.
9. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
10. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i uzgadniać z autorem niniejszego opracowania.
11. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi własność inwestora i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.

LEGENDA:

- woda zimna
- woda ciepła
- woda cyrkulacyjna
- woda p.poż.
- kanalizacja sanitarna w posadzce
- kanalizacja sanitarna pod stropem
- drenaż odwadniający
- piony kanalizacji sanitarnej
- piony zbiorcze odpowietrzające
- piony wody
- piony hydrantowe

SANBUD Maciej Grzegolec
ul. Zygadewa 7/6, 25-058 Kielce
tel/fax:(0-41)362-32-16
e-mail: biuro@sanbud.pl
www.sanbud.pl

Obiekt projektu:
Rzut III piętra – instalacje wod-kan

Nr rysunku: 3

Skala: 1:50

Branża:	Projekt budowlany	Branża:	SANITARNA	PAŹDZIERNIK 2014	Projekt:	Data:
Projektował:	mgr inż. Maciej Grzegolec		SIWK/0068/POOS/11			10.2014
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Grzegolec					10.2014
Sprawdził:	mgr inż. Beata Orzoł					10.2014
Sprawdził:	mgr inż. Michał Janus		SIWK/0168/POOS/09			10.2014