ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ



UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych tj. centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi o dwie dymensje większe niż przewód.
3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
4. W obudowach pionów kanalizacyjnych i ściankach instalacyjnych wykonać otwory umożliwiające dostęp do rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych.
5. Poziomy i piony instalacji wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane należy zaizolować antyroszeniowo izolacją:
   – dla podejść do odbiorników wody gr. 9mm
   – dla przewodów prowadzonych w bruzdach ściennych gr.13mm
6. Przewody instalacji wody ciepłej należy zaizolować izolacją gr. wg Rozp. Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.690 z późn. zm
7. Jeśli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnące w sąsiedztwie ścianek instalacyjnych lub działowych z gips-kartonu należy prowadzić w ich wnętrzu. Prowadzenie przewodów na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelności opracowania.
9. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
10. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować izatwierdzić z autorem niniejszego opracowania.
11. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi własność inwestora i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.

LEGENDA:

- woda zimna
- woda ciepła
- woda cyrkulacyjna
- woda p.poż.
- ø160 i=1,5% – kanalizacja sanitarna w posadzce
- ø110 i=2,5% – kanalizacja sanitarna pod stropem
- ø110 0,3% – drenaż odwadniający
- KR – piony kanalizacji sanitarnej
- KZ – piony zbiorcze odpowietrzające
- W1 – piony wody
- H1 – piony hydrantowe
- umywalka/miska ustępowa objęta zakresem opracowania
- umywalka/miska ustępowa nie objęta zakresem opracowania

SANBUD Maciej Grzegolec
ul. Zagnańska 71A; 25-558 Kielce
tel/fax(0-41)362-32-16
e-mail: biuro@bpsanbud.pl
www.bpsanbud.pl

Tytuł projektu: Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej			Nr rysunku: 6
			Skala: 1:50
Stadium: Projekt budowlany	Branża: SANITARNA	PAŹDZIERNIK 2014	Podpis: / Data:
Projektował: mgr inż. Maciej Grzegolec	SWK/0066/POOS/11		10.2014
Opracował: mgr inż. Paulina Ptak			10.2014
Opracował: mgr inż. Aneta Gładyś			10.2014
Sprawdzający: mgr inż. Michał Janus	SWK/0168/POOS/09		10.2014