

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : INNOWACYJNA BIBLIOTEKA MATERIAŁOWA W BUDYNKU "GREY INC" INKUBATOR TECHNOLO-  
GICZNY KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO  
ADRES INWESTYCJI : KIELCE ul. OLSZEWSKIEGO 6,dz. Nr 6/79, 6/81, 6/332, 6/160, 6/161, 6/159, 6/173,7/9  
INWESTOR : KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY  
ADRES INWESTORA : 25-663 KIELCE, ul. OLSZEWSKIEGO 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krystyna Stankiewicz-Kobiec  
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2015 R

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
KWIECIEŃ 2015 R

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe i naprawcze	0.00
2	Roboty budowlane wykończeniowe wewnętrzne	0.00
3	Wypożyczenie pomieszczeń	0.00
	RAZEM	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Innowacyjna biblioteka materiałowa w budynku "GREY INC" Inkubator technologiczny Kieleckiego Parku Technologicznego</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i naprawcze</b>			
d.1	KNR AT-17 0108-06 SST-B-01	Odciecie przy użyciu piły do betonu ścianki działowej przeznaczonej do rozbiórki między pomieszczeniami 1.24 i 1.25 - cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową 0.12*(3.17*2+5.21)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.386	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.386</b>
d.1	KNR 4-01 0348-03 SST-B-01	Rozebranie ręczne, uprzednio odciętej od ścian konstrukcyjnych, ścianki działowej murowanej 3.17*5.21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.516	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.516</b>
d.1	KNR 4-01 0108-11 SST-B-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.12*3.17*5.21	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.982	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.982</b>
d.1	KNR 4-01 0108-12 SST-B-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 24 1.982	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.982	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.982</b>
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane wykończeniowe wewnętrzne</b>			
d.2	NNRNKB 202 2027-01 SST-B-02 analogia	Ściana z klejonego panelu dekoracyjnego ściennego o wym. 60 x 100 cm, grub. 1,8 cm z wysokiej jakości kompozytu na bazie gipsu 28.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
d.2	KNR-W 2-02 1027-05 SST-B-07 analogia	Montaż drzwi wewnętrzlokalowych z tafli szklanych, jednoskrzydłowe, rozwieralne (0.98*2.079)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.075</b>
d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm pod posadzkę pcv z wykładziny rulonowej 46.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.450</b>
d.2	KNR-W 2-02 1123-02 SST-B-05	Posadzki z wykładziny obiektowej pcv tarkett rulonowej heterogenicznej o grub. warstwy użytkowej 0,65mm, a grubości całkowitej 3,45mm; wykładzina o parametrach : grupa ścieralności T mniejsza niż 2mm, elektrostatyczność mniejsza niż 2kV, antypoślizgowość większa niż 0,30; posadzka o odporności na wgniecenia, redukuje hałas poprzez wytłumienie kroków 46.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.450</b>
d.2	KNR-W 2-02 1123-04 SST-B-05	iw. - zgrzewanie wykładzin rulonowych 46.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.450</b>
d.2	KNR-W 2-02 1124-07 SST-B-05 analogia	Montaż listwy cokołowej drewnianej o wys. 9 cm z białą okleiną 31.00	m  m	  31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
d.2	KNR-W 2-02 2004-08 SST-B-02 analogia	Wykonanie 5 szt. plafonier w formie prostopadłościanu 60x 383x18 cm z płyt GKB 12,5 mm na konstrukcji metalowej systemowej 4*(3.83*0.60+2*3.83*0.18+0.18*0.60*2)+1*(3.83*0.60+3.83*0.18+0.18*0.60*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.775</b>
d.2	NNRNKB 202 2016-04 SST-B-02	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na podłożu z płyt gipsowych 18.775	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.775</b>
d.2	NNRNKB 202 2016-05 SST-B-02	Jw. - dodatek za pogrubienie o 1 mm Krotność = 2 18.775	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.775</b>
d.2	KNR 4-01 0708-01 SST-B-04	Uzupełnienie pasów tynku na ścianach i suficie po rozebranej ścianie działowej 3.17*2+5.21	m  m	  11.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.550</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB d.2 202 2016-01 SST-B-02	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na podłożu z tynku na naprawianych po wyburzeniach fragmentach ścian	m <sup>2</sup>		
		11.55*0.50	m <sup>2</sup>	5.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.775</b>
16	NNRNKB d.2 202 2016-05 SST-B-02	Jw. - dodatek za pogrubienie o 1 mm Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		5.775	m <sup>2</sup>	5.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.775</b>
17	NNRNKB d.2 202 1134-02 SST-B-04	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod malowanie	m <sup>2</sup>		
		18.775	m <sup>2</sup>	18.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.775</b>
18	KNR 2-02 d.2 1505-01 SST-B-04	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze Ral 7046 (szary)	m <sup>2</sup>		
		<boczne ścianki plafonier>4*(2*3.83*0.18+0.18*0.60*2)+1*(3.83*0.18+0.18*0.60*2)	m <sup>2</sup>	7.285	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.285</b>
19	KNR 2-02 d.2 1505-01 SST-B-04	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną akrylową w kolorze Ral 2011 (pomarańczowy)	m <sup>2</sup>		
		5*(0.60*3.83)	m <sup>2</sup>	11.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.490</b>
20	NNRNKB d.2 202 1134-02 SST-B-04	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod malowanie istniejącego sufitu	m <sup>2</sup>		
		46.45-(5*0.60*3.83)	m <sup>2</sup>	34.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.960</b>
21	KNR 2-02 d.2 1505-01 SST-B-04	Dwukrotne malowanie istniejącego sufitu farbą emulsyjną akrylową w kolorze białym	m <sup>2</sup>		
		34.960	m <sup>2</sup>	34.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.960</b>
22	NNRNKB d.2 202 1134-02 SST-B-04	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod malowanie ścian	m <sup>2</sup>		
		<ściana 1>3.17*9.30	m <sup>2</sup>	29.481	
		<ściana 3>3.17*5.21	m <sup>2</sup>	16.516	
		<ściana 4>3.17*5.21	m <sup>2</sup>	16.516	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.513</b>
23	KNR 2-02 d.2 1505-01 SST-B-04	Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną akrylową w kolorze Ral 7047	m <sup>2</sup>		
		62.513	m <sup>2</sup>	62.513	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.513</b>
<b>3</b>		<b>Wyposażenie pomieszczeń</b>			
24	kalk. indywidualna d.3 SST-B-03	Regały ekspozycyjne o wym. 370x205x20 cm z próbkami materiałów - wymiennymi tabliczkami; 4 sztuki regał dwustronnych, 1 sztuka regał jednosustronny. Regały o konstrukcji stalowej z rur kwadratowych 120x120x1,5mm wraz z blachami maskującymi malowanymi na kolor pomarańczowy, ściany z płyty MDF laminowanej gr.20mm w kolorze szarym, kształtowniki stalowe stanowiące oparcie tabliczek z próbkami materiałów malowane w kolorze szarym (tabliczki dostarczane przez Zamawiającego)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	wycena indywidualna d.3 SST-B-06	Wyposażenie pomieszczenia w meble biurowe (wniesienie i ustawienie) , krzesło o wym.51,5x56,5x85,5cm, z drewna naturalnego z siedziskiem z białej skóry syntetycznej -szt. 3, stolik o wym. 100x75cm z naturalnego drewna, blat z okleiną białą połysk - szt. 1, biurko o wym. 76x120x70cm drewniane z okleiną białą połysk - szt. 2, fotel biurowy z metalu chromowanego o wym. 45x45x60, z siedziskiem z białej skóry syntetycznej - szt. 2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	kalk. indywidualna d.3 SST-B-06	Wykonanie napisów na ścianie z okładziny imitującej surowy beton (litery z plexiglasu w kolorze mleczno-białym, czcionka "Mistral" o wys. 150 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>